



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
R 10.00.00	BOUWKUNDIG	
R 10.20.00	Deur van woonkamer naar garage - Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17 Het realiseren van een doorgang tussen woonkamer en garage door middel van een kozijn en deur welke voldoen aan Bouwbesluit gezien de binnen/buiten situatie. De deur welke toegepast wordt is een vlakke deur met een driepunt-sluiting (gelijk sluitend met overige buitendeuren) en dubbele kierafdichting. Het kozijn wat toegepast wordt is hier op aangepast. T.b.v. van het lichtpunt in de garage wordt een wisselschakelaar aangebracht. Één en ander conform de optietekening. Optie alleen mogelijk in combinatie met optie R 10.10.01 en R 10.10.04	€ 1.975,00
R 10.30.02	Dakvenster 1e verdieping Het leveren en monteren van een dakvenster in wit afgelakt grenenhout voorzien van triple glas, met een afmeting van 1140 x 1180 mm aan de achterzijde in de onbenoemde ruimte op de 1e verdieping. Dakvenster conform optietekening. Horizontaal en verticale positie van de dakvenster is indicatief en afhankelijk van de pannenmaat, hoogte knieschot en technische details. Indien bij bouwnummer 7 en/of 18, 2 dakvensters gewenst is conform optietekening, dan wordt het bedrag 2 maal in rekening gebracht.	€ 1.985,00
R 10.30.03	Dakvenster 2e verdieping Het leveren en monteren van een dakvenster in wit afgelakt grenenhout voorzien van triple glas, met een afmeting van 1140 x 1180 mm aan de achterzijde in de onbenoemde ruimte op de 1e verdieping. Dakvenster conform optietekening. Horizontaal en verticale positie van de dakvenster is indicatief en afhankelijk van de pannenmaat, hoogte knieschot en technische details.	€ 1.985,00
R 10.40.00	Trapkast - Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17 Het realiseren van een trapkast Onder de trap op de begane grond wordt een trapkast gerealiseerd. Één en ander conform de optietekening.	€ 1.325,00
R 10.40.01	Vergroten badkamer - Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17 Badkamer wordt vergroot conform optietekening. Dit is inclusief verplaatsingen installaties en inclusief standaard tegelwerk.	€ 2.950,00
R 10.40.02	Indeling zolder 2e verdieping – Bouwnummer 6, 9, 12 & 18 Het realiseren van slaapkamer 5 en een badkamer conform optietekening. Badkamer wordt voorzien van standaard tegelwerk en standaard sanitair zoals omschreven in Technische omschrijving. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 8.950,00
R 10.40.03	Indeling zolder 2e verdieping met dakvensters – Bouwnummer 2, 5, 10, 11 en 17 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Elk slaapkamer wordt voorzien van een dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW	€ 12.175,00



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
R 10.40.04	Indeling zolder 2e verdieping met dakkapel – Bouwnummer 2, 5, 10, 11 en 17 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03 en slaapkamer 5 wordt voorzien van een dakkapel zoals omschreven in optie R 10.30.00. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 21.550,00
R 10.40.05	Indeling zolder 2e verdieping met dakvenster – Bouwnummer 3, 4, 15 & 16 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 5 wordt voorzien van een dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 10.250,00
R 10.40.06	Indeling zolder 2e verdieping met dakkapel – Bouwnummer 3, 4, 15 & 16 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 5 wordt voorzien van een dakkapel zoals omschreven in optie R 10.30.00. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 19.650,00
R 10.40.07	Indeling zolder 2e verdieping met dakvenster – Bouwnummer 7 & 13 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 10.250,00
R 10.40.08	Indeling zolder 2e verdieping met dakkapel – Bouwnummer 7 & 13 Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een dakkapel zoals omschreven in optie R 10.30.00. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.	€ 19.650,00
R 47.00.00	KEUKENS	
R 47.10.BNR	Vrije keuze keuken Bij ASWA Keukens te Hilversum kunt u een keuken naar uw eigen smaak uitzoeken waarbij de stelpost van de keuken wordt verrekend. De stelpost bedraagt € 10.000,-- Het volledige bedrag voor de keuken wordt door ASWA bij u in rekening gebracht.	€ -10.000,00
R 47.20.BNR	Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, riolering, cv) zoals besproken in de showroom van ASWA Keukens.	offerte
R 47.30.BNR	Oplevering zonder keuken De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De installaties worden conform de 0-tekening op de standaard positie opgeleverd.	€ -8.500,00



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	
R 52.00.00	WATER INSTALLATIES Buitenkraan Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije, aftapbaar en afsluitbare buitenkraan, inclusief gevelkom. Positie conform tekening.		
R 52.10.00	Achtergevel	€	545,00
R 52.10.01	Voorgevel	€	425,00
R 53.00.00	SANITAIR Standaard sanitair toilet Sanitair in toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de Technische Omschrijving.		
R 53.10.00	Standaard sanitair badkamer Sanitair in badkamer wordt uitgevoerd zoals omschreven in de Technische Omschrijving.	€	-
R 53.10.01	Vrije keuze sanitair Bij GévierDales BV te Bunnik kunt u uw eigen keuze in sanitair en kranen bepalen. In de offerte die dan voor u wordt gemaakt zijn, naast de kosten voor het door u uitgezochte sanitair, alle kosten voor bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties opgenomen. Ook de verrekening van het standaard sanitair en de standaard kraan worden in de offerte opgenomen.		offerte
R 53.10.02	Casco toilet Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir), wand- en vloertegelwerk en wandspuitwerk in de toiletruimte vervallen. Leidingwerk wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer aangebracht en ter plaatse van het deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht. <i>U vrijwaart Slokker Bouwgroep B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</i>	€	-450,00
R 53.10.03	Casco badkamer Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir), wand- en vloertegelwerk in de badkamer vervallen. Leidingwerk wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer aangebracht en ter plaatse van het deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht. <i>U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</i>	€	-1.070,00



18 2^1 kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
R 70.00.00	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
	Extra dubbele wandcontactdoos	
	Het leveren en aanbrengen van een extra, dubbele wandcontactdoos (niet aangesloten op aparte groep) in de ondergenoemde ruimten. Positie volgens opgave koper	
	N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (zowel maat vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer).	
R 70.10.00	Hal/entree	€ 185,00
R 70.10.01	Woonkamer	€ 185,00
R 70.10.02	Keuken	€ 185,00
R 70.10.03	Slaapkamer 1	€ 185,00
R 70.10.04	Slaapkamer 2	€ 185,00
R 70.10.05	Slaapkamer 3	€ 185,00
R 70.10.06	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 185,00
R 70.10.07	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 185,00
R 70.10.08	Technische ruimte	€ 185,00
R 70.10.09	Andere ruimte, nl;	€ 185,00
	Extra enkele wandcontactdoos	
	Het leveren en aanbrengen van een extra, enkele wandcontactdoos (niet aangesloten op aparte groep) in de ondergenoemde ruimten. Positie volgens opgave koper	
	N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (zowel maat vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer).	
R 70.10.10	Hal/entree	€ 135,00
R 70.10.11	Woonkamer	€ 135,00
R 70.10.12	Keuken	€ 135,00
R 70.10.13	Slaapkamer 1	€ 135,00
R 70.10.14	Slaapkamer 2	€ 135,00
R 70.10.15	Slaapkamer 3	€ 135,00
R 70.10.16	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 135,00
R 70.10.17	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 135,00
R 70.10.18	Technische ruimte	€ 135,00
R 70.10.19	Andere ruimte, nl;	€ 135,00
	Extra enkele wandcontactdoos i.c.m. lichtschakelaar	
	Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos, gecombineerd met een standaard lichtschakelaar.	
R 70.10.20	Woonkamer	€ 95,00
R 70.10.21	Keuken	€ 95,00
R 70.10.22	Slaapkamer 1	€ 95,00
R 70.10.23	Slaapkamer 2	€ 95,00
R 70.10.24	Slaapkamer 3	€ 95,00
R 70.10.25	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 95,00
R 70.10.26	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 95,00



18 2^1 kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
	Extra loze leidingen	
	Vanaf de meterkast naar de betreffende ruimte wordt een loze leiding aangebracht die naar wens kan worden bedraad voor bijvoorbeeld telefoon of CAI. In de betreffende ruimte wordt de loze leiding afgewerkt met een ledige afdekkdoos.	
	De loze leiding is standaard voorzien van een (zwarte) controledraad. Bij oplevering moet worden gecontroleerd of de loze leiding goed toegankelijk is met behulp van deze controledraad. Het bedraden van loze leidingen is specialistisch werk dat met zorg moet worden gedaan. Voor het bedraden van de loze leiding kan en mag de controledraad niet als trekdraad worden gebruikt, daar deze dan breekt en de loze leiding onbruikbaar wordt. Voor het bedraden moet dus een geschikte trekveer worden gebruikt.	
	Indien u ervoor kiest dit werk zelf na oplevering te doen, doet u dit op eigen risico. Klachten over het mislukken van bedraden van loze leidingen vallen niet onder de garantie. Vergeet u daarom bij oplevering niet te controleren of de loze leiding inderdaad goed toegankelijk is want dit is ook uw eigen verantwoordelijkheid.	
	Koper dient aan te geven naast welk wandcontactdoos de loze leiding geplaatst moet worden.	
R 70.10.30	Hal/entree	€ 115,00
R 70.10.31	Woonkamer	€ 115,00
R 70.10.32	Keuken	€ 115,00
R 70.10.33	Slaapkamer 1	€ 115,00
R 70.10.34	Slaapkamer 2	€ 115,00
R 70.10.35	Slaapkamer 3	€ 115,00
R 70.10.36	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 115,00
R 70.10.37	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 115,00
R 70.10.38	Technische ruimte	€ 115,00
R 70.10.39	Andere ruimte, nl;	€ 115,00
	Bedraden loze leidingen UTP-CAT6 (i.c.m. optie Loze leiding)	
	De standaard loze leiding wordt voorzien van bedrading geschikt voor telefoon/data.	
	Voor telefoon/data wordt een UTP-CAT6 bekabeling aangebracht, deze is geschikt voor zowel analoge als ISDN toestellen en voor computers.	
	In de betreffende ruimte en in de meterkast wordt het aansluitpunt afgewerkt met een voor de toepassing geschikte wandcontactdoos (een RJ-45 outlet ook geschikt voor RJ-11).	
	LET OP per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT6 of CAI en niet beide door 1 loze leiding)	
R 70.10.40	Hal/entree	€ 205,00
R 70.10.41	Woonkamer	€ 205,00
R 70.10.42	Keuken	€ 205,00
R 70.10.43	Slaapkamer 1	€ 205,00
R 70.10.44	Slaapkamer 2	€ 205,00
R 70.10.45	Slaapkamer 3	€ 205,00
R 70.10.46	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 205,00
R 70.10.47	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 205,00
R 70.10.48	Technische ruimte	€ 205,00
R 70.10.49	Andere ruimte, nl;	€ 205,00



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
Bedraden loze leidingen CAI (i.c.m. optie Loze leiding)		
De standaard loze leiding wordt voorzien van bedrading geschikt voor CAI (radio/televisie). De CAI bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de CAI (bij 2 aansluitpunten wordt een splitter toegevoegd). Indien u voor meer dan 2 CAI aansluitpunten heeft gekozen, kunnen deze alleen worden aangesloten op de invoerleiding als u ook voor de CAI signaalversterker heeft gekozen. Kiest u deze niet dat wordt de CAI bekabeling in de meterkast niet aangesloten. LET OP per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT5 óf CAI en niet beide door 1 loze leiding)		
R 70.10.50	Hal/entree	€ 170,00
R 70.10.51	Woonkamer	€ 170,00
R 70.10.52	Keuken	€ 170,00
R 70.10.53	Slaapkamer 1	€ 170,00
R 70.10.45	Slaapkamer 2	€ 170,00
R 70.10.55	Slaapkamer 3	€ 170,00
R 70.10.56	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 170,00
R 70.10.57	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 170,00
R 70.10.58	Technische ruimte	€ 170,00
R 70.10.59	Andere ruimte, nl;	€ 170,00
Dubbele USB laadcontactdoos (i.c.m. optie Loze leiding)		
De standaard loze leiding wordt afgemonteerd met een dubbele USB laadcontactdoos.		
R 70.10.60	Hal/entree	€ 210,00
R 70.10.61	Woonkamer	€ 210,00
R 70.10.62	Keuken	€ 210,00
R 70.10.63	Slaapkamer 1	€ 210,00
R 70.10.64	Slaapkamer 2	€ 210,00
R 70.10.65	Slaapkamer 3	€ 210,00
R 70.10.66	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 210,00
R 70.10.67	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 210,00
R 70.10.68	Technische ruimte	€ 210,00
R 70.10.69	Andere ruimte, nl;	€ 210,00
Verplaatsen van een elektrapunt in de wand		
Verplaatsen van een elektrapunt in de wand zoals bijvoorbeeld een wandcontactdoos of een schakelaar. N.B.: door koper duidelijk op tekening aangeven om welk elektrapunt het gaat en de positie waar het naar toe verplaatst dient te worden(zowel maat vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer).		
R 70.10.70	Hal/entree	€ 75,00
R 70.10.71	Woonkamer	€ 75,00
R 70.10.72	Keuken	€ 75,00
R 70.10.73	Slaapkamer 1	€ 75,00
R 70.10.74	Slaapkamer 2	€ 75,00
R 70.10.75	Slaapkamer 3	€ 75,00
R 70.10.76	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 75,00
R 70.10.77	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 75,00
R 70.10.78	Technische ruimte	€ 75,00
R 70.10.79	Andere ruimte, nl;	€ 75,00



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
	Loze leiding bedraden op aparte groep (i.c.m. optie Loze leiding)	
	Het bedraden van een bestaande of nieuwe loze leiding ten behoeve van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.	
R 70.10.80	Door koper aan te geven	€ 215,00
	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	
	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.	
	N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (Maatvoering vanuit 2 hoeken aangeven)	
R 70.20.00	Hal/entree	€ 135,00
R 70.20.01	Woonkamer	€ 135,00
R 70.20.02	Keuken	€ 135,00
R 70.20.03	Slaapkamer 1	€ 135,00
R 70.20.04	Slaapkamer 2	€ 135,00
R 70.20.05	Slaapkamer 3	€ 135,00
R 70.20.06	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 135,00
R 70.20.07	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 135,00
R 70.20.08	Technische ruimte	€ 135,00
R 70.20.09	Andere ruimte, nl;	€ 135,00
	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar	
	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar.	
	N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (Maatvoering vanuit 2 hoeken aangeven)	
R 70.20.10	Hal/entree	€ 205,00
R 70.20.11	Woonkamer	€ 205,00
R 70.20.12	Keuken	€ 205,00
R 70.20.13	Slaapkamer 1	€ 205,00
R 70.20.14	Slaapkamer 2	€ 205,00
R 70.20.15	Slaapkamer 3	€ 205,00
R 70.20.16	Slaapkamer 4 (indien van toepassing)	€ 205,00
R 70.20.17	Slaapkamer 5 (indien van toepassing)	€ 205,00
R 70.20.18	Technische ruimte	€ 205,00
R 70.20.19	Andere ruimte, nl;	€ 205,00
R 70.30.00	Extra aardlekschakelaar in de meterkast	€ 265,00
	De standaard meterkast biedt standaard (3x 25 AMP.) ruimte voor maximaal 8 groepen. Indien er, door uitbreidingen, meer dan 8 groepen nodig zijn moet er een extra aardlekschakelaar worden toegepast. Hierdoor wordt er weer plaats gemaakt voor 4 extra groepen.	
	Buiten wandcontactdoos	
	Het leveren en aanbrengen van een enkele, spatwaterdichte, wandcontactdoos, voorzien van randaarde. Bij optie R 70.30.00 wordt er in de woning een aan/uit schakelaar geplaatst. Bij optie R 70.30.01 is dit zonder aan/uit schakelaar. Positie conform tekening	
R 70.40.00	Voorgevel	€ 285,00
R 70.40.01	Achtergevel	€ 205,00
	Elektra-aansluitingen in achtertuin	
	Vanaf de meterkast wordt vanaf een aparte groep een 2-aderige kabel met randaarde naar de achterzijde van de woning gelegd, voor een na oplevering aan te leggen tuinverlichting. Aan de achtergevel van de woning wordt ca. 15 meter extra kabel opgerold. De aan/uit schakelaar wordt in de woning geplaatst.	
	positie volgens tekening.	
R 70.40.02	Bekabeling voor achtertuinverlichting	€ 525,00



18 2¹ kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F

Ruwbouw opties

Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW
-------	--------------	------------------------

Algemene toelichting meer- en minderwerk

- * *De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.*
- * *Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst, verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op vermelde sluitingsdatum bij ons bekend te maken.*
- * *Wij verzoeken u, alleen indien gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.*
- * *Keuzelijsten die op de sluitingsdatum niet in ons bezit zijn kunnen niet meer in behandeling worden genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, wordt de woning standaard opgeleverd.*
- * *De gekozen opties zullen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum middels een opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.*
- * *Om onze administratie te completeren, verzoeken wij u de keuzelijst ook in te sturen als u geen gebruik wilt maken van meer- of minderwerk. U kunt de "standaard" zaken aankruisen zoals bijvoorbeeld standaard sanitair en standaard tegelwerk.*